

嘉兴百川特种纸业股份有限公司原规模技改项目

其他需要说明的事项

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

嘉兴百川特种纸业股份有限公司原规模技改项目已将工程有关的环境保护设施予以纳入，工程有关的环境保护设计严格按照国家相关的环境保护设计规范要求设计。工程实际建设过程中落实了相关防止污染防治措施以及工程环境保护措施投资。

本项目的环保设施设计为废气处理系统。

本项目废气主要为淋膜、烘箱烘干废气和淋膜、UV 固化废气。生产车间 1 在淋膜工序上方设集气罩收集，在烘箱设备上方出风口位置设管集气罩收集，废气收集后汇总于一根主管经 1 套“二级活性炭吸附”装置处理后通过 20m 高排气筒 DA001 高空排放。生产车间 2 在淋膜工序上方设集气罩收集；在 UV 固化工序上方设集气罩收集，废气收集后汇总于一根主管经 1 套“二级活性炭吸附”装置处理后通过 15m 高排气筒 DA002 高空排放。

验收监测期间，嘉兴百川特种纸业股份有限公司厂界无组织非甲烷总烃监测浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》[(GB31572-2015) 含 2024 年修改单] 中表 9 企业边界大气污染物浓度限值；厂界无组织臭气浓度监测浓度低于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 中的二级新改扩建标准值；厂区内无组织非甲烷总烃监测浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) 表 A.1 特别排放限值。

有组织废气中 DA001、DA002 排气筒有组织废气非甲烷总烃排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》[(GB31572-2015) 含 2024 年修改单] 中表 5 大气污染物特别排放限值；DA001、DA002 排气筒有组织废气臭气浓度低于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 2 中的标准排放值。

本项目外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，由嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理后排放杭州湾；成膜机组（淋膜线）工序需用到冷却塔作间接冷却，会有循环冷却水产生，循环水定期补充不外排。



验收监测期间,嘉兴百川特种纸业股份有限公司 DW001 生活污水总排口 pH、化学需氧量、悬浮物排放浓度均低于《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 三级标准,氨氮、总磷排放浓度均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 877-2013)表 1 其它企业间接排放限值。

1.2 施工简况

工程建设过程中,将环境保护设施纳入了施工合同,与工程有关的环境保护措施建设资金投入到位,并与主体工程做到同时设计、同时施工、同时投产使用。该工程建设过程中,组织实施了项目环境影响报告表提出的环境保护对策措施要求。

嘉兴百川特种纸业股份有限公司已按照环评要求实际投资 285 万元建设环保设施(其中 8 万元用于集气罩、管道装置、“二级活性炭吸附”装置等;0.5 万元用于各种隔声、维护设备等;1 万元用于固废收集系统、垃圾箱、一般固废暂存区、危废仓库等)。

1.3 验收过程简况

嘉兴百川特种纸业股份有限公司(曾用名:嘉兴百川特种纸业有限公司)成立于 2013 年 3 月 20 日,位于浙江省嘉兴市秀洲区新农路 1001 号,是一家以从事造纸和纸制品业为主的企业。

本项目实际总投资 285 万元,租赁嘉兴市胜禾石油机械股份有限公司闲置厂房 3525 平方米实施技改,在原有设备基础上新购置 1 条淋膜线、1 条 UV 光固化线、1 条淋膜线(小试)等生产及配套设备,由于产品种类、规格的调整,本项目在丰富产品种类的同时,不增加产能,年产能仍保持在 3000 吨合成革专用转移离型纸。

企业于 2025 年 3 月委托嘉兴优创环境科技有限公司编制完成了《嘉兴百川特种纸业股份有限公司原规模技改项目环境影响登记表(区域环评+环境标准)》,2025 年 4 月 7 日嘉兴市生态环境局秀洲分局以“嘉环秀备[2025]9 号”文出具了该建设项目环境影响登记表的备案通知。本项目在现有生产车间 1 的闲置区域新增 1 条淋膜线(小试)、2 台烘箱设备,在新租赁的生产车间 2 新增 1 条成膜机组(淋膜线)、1 条 UV 光固化线。

目前本项目已投入运营并达到相应生产工况且主要生产设施和环保设施运



行正常，已具备环保设施竣工验收条件，因此对其进行项目整体验收。

2025 年 8 月，对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，苏州聚兆检测技术服务有限公司于 2025 年 8 月 8 日和 8 月 22 日对企业开展了现场验收监测，我公司在此基础上编写了《嘉兴百川特种纸业股份有限公司原规模技改项目竣工环境保护验收监测报告》。

2025 年 10 月 21 日，嘉兴百川特种纸业股份有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》组织相关单位（包含监测单位：苏州聚兆检测技术服务有限公司、环保设施施工单位：湖州博创环保工程有限公司、环评单位：嘉兴优创环境科技有限公司）在企业会议室召开了“嘉兴百川特种纸业股份有限公司原规模技改项目竣工环境保护验收会”，会上验收小组形成了验收意见，同意项目通过竣工环保验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目在设计、施工和验收期间均未收到公众反馈意见或投诉

二、其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保机构及规章制度

嘉兴百川特种纸业股份有限公司成立了专门的环保组织机构，同时公司根据实际情况制定各项环保规章制度。

（2）环境风险防范措施

无要求。

（3）环境监测计划

本项目实际对项目废气、废水、噪声等进行了竣工验收环境监测，根据监测结果，各污染物排放均符合相关标准。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目废气主要为淋膜、烘箱烘干废气和淋膜、UV 固化废气；本项目生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，由嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理后排放杭州湾。



根据嘉兴优创环境科技有限公司《嘉兴百川特种纸业股份有限公司原规模技改项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）》，本项目实施后企业最终排入环境的污染物总量控制指标为：废水量 405t/a、COD_{Cr}0.016t/a、NH₃-N0.001t/a、VOCs0.176t/a。本项目实施后污染物实际排放量为：废水量 388.8t/a、COD_{Cr}0.016t/a、NH₃-N0.001t/a、VOCs0.169t/a。

(2)防护距离控制及居民搬迁

环评中未设置卫生防护距离和大气环境防护距离，不涉及居民搬迁。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等内容。

三、整改工作情况

项目实际建设过程中及竣工后，均无相关整改措施。

项目竣工验收期间，无相关整改措施。

在验收工作组提出验收意见的一些建议和要求后，公司积极予以落实

嘉兴百川特种纸业股份有限公司

